



## Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Nayar, Nayarit



UNIDAD DE ENLACE  
DE TRANSPARENCIA  
H. XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL NAYAR  
2014-2017

### ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECOLOGICA

**Numeral 30 del artículo 10 de la LTAIP:** Los estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano y servicios públicos.

#### TARJETA INFORMATIVA

DURACION DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
			DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTADO
De Junio- Agosto del 2015	Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la comunidad de Linda Vista, municipio del Nayar, Nayarit.	\$7,854,667.27	Se construirá una caja colectora 2,648.49 ML de línea de conducción, un tanque de regulación de 20 M3 cercado con malla ciclón, caja de cloración, 5, 720.49 ml de red de distribución y 167 tomas domiciliarias	100%
Agosto- Septiembre del 2015	“Ampliación de la red eléctrica en santa rosa, municipio del Nayar Nayarit”	\$2,373,811.00	Se colocaran 18 postes, 5316ML de línea de media tensión, 518ML de línea de baja tensión, 25 luminarias LED de 50 WATT y 31 muretes de concreto para medición que serán para los 31 beneficiarios.	100%

**DEL NAYAR**

**ACTUALIZACION:** Trimestral



H. XXV AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2014-2017



**UNIDAD DE ENLACE  
DE TRANSPARENCIA**  
H. XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**DEL NAYAR**  
2014-2017

DURACION DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
			DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTADO
Julio-Agosto del 2015	“construcción de muro de contención a base de gaviones para la zona de riesgo en acceso a Jesús María municipio del Nayar, Nayarit”	\$1,843,684.16	Se realizara limpieza de trazo y nivelación en el sitio de los trabajos, excavación retiro de material y colocación de gaviones así como re empedrado.	100%
Junio-Agosto del 2015	“Construcción de área regional 6x8 en escuela primaria en la localidad de San Vicente”	\$640,000.00	Construcción de aula regional 6x8 en escuela primaria en la localidad de San Vicente se trazara y excavara para la elaboración de los cimientos y colocación de zapata se desplantara con muro de enrase y colocación de zapata corrida, se pegara muro de block y enjarre y losa de concreto, se colocara puertas y ventanas y pintura.	100%

**DEL NAYAR**



H. XXV AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2014-2017



**UNIDAD DE ENLACE  
DE TRANSPARENCIA**  
H. XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**DEL NAYAR**  
2014-2017

DURACION DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
			DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTADO
Agosto-Septiembre 2015	“Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Coyultita de Jazmines, municipio del Nayar, Nayarit.	\$3,249,614.00	La ampliación del sistema de agua potable consiste en la construcción de una caja colectora, 787.64 ML de línea de conducción con tubería de FoGo. De 2” de diám. Una caja rompedora de presión, 3260.15 de red de distribución con tubería de FoGo. De 2” de diam. Y 40 tomas domiciliarias.	100%
14 de Septiembre-13 de Noviembre 2015	Rehabilitación de Centro de Salud casa “AME” atención a mujeres embarazadas (mejoramiento) en la localidad de Santa Teresa, municipio del Nayar.	\$1,215,400.00	Colocación de firmes, aplanados, vitropiso, puertas, ventanas, construcción de baños, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, cisterna, tinacos, impermeabilizante en azotea, cerco perimetral de malla, mobiliario y equipo.	100%

**DEL NAYAR**